

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบปร.4

รายการประมาณราคา
 งานต้นท่อนก่อสร้างถนน
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเยิม-เขต หมู่ที่ 5
 สถานที่ดำเนินการ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดโครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเยิม-เขต หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม.ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลคอนตรอ) (เหล็กทางหินคลุก กว้าง เฉลี่ย 0.25 ม.หรือตาม
 สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณการโดย		หน่วยวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
<p>ประมาณการเมื่อวันที่ มีนาคม 2560 นายวิสิทธิ์ จันทรพิพรฤกษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา</p>											
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม(จากป่าขนาดกลาง)	525.00	ตรม	-	-	-	-	3.23	1,695.75	1,695.75	
2	งานดินถมเสริมให้ลทาง+ผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อ	4.00	ลบม.	219.81	879.24	20.00	80.00	20.00	80.00	959.24	
3	งานทรายรองพื้น	22.50	ตรม.	406.76	9,152.10	20.00	450.00	20.00	450.00	9,602.10	
4	งานคอนกรีตผิวจราจร fc=240 ksc.	67.50	ลบม.	2,000.00	135,000.00					135,000.00	
5	ค่าผิวคอนกรีต	450.00	ตรม.					12.32	5,544.00	5,544.00	
6	ค่าแบบข้าง (2 ซ้ำง)	150.00	เมตร					19.45	2,917.50	2,917.50	
7	เหล็ก WIRE MESH	450.00	ตรม.	30.00	13,500.00					13,500.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	4.50	เส้น	275.32	1,238.94			38.00	171.00	1,409.94	
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	496.72	496.72			61.00	61.00	557.72	
10	แผ่นโพน	2.00	แผ่น	20.00	40.00					40.00	
11	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	45.00	เมตร					13.71	616.95	616.95	
12	งานหินคลุกเสริมให้ลทาง	12.00	ลบม.	325.61	3,907.32			20.00	240.00	4,147.32	
รวมค่างานต้นท่อน										175,990.52	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดอนตรอ				
ประเภท	งานทาง				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม-เขต หมู่ที่ 5				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ตามแบบ	เทศบาลตำบลดอนตรอ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	175,990.52	1.4019	246,721.11	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย		ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ประจำเดือน ก.พ./60
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	และสอ.สพฐ.ราคาตาม
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ท้องตลาดในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			246,721.11	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			232,600.00	ราคาน้ำมันโซล่า
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน			24.00-24.99บ./ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปลากะ 6 บวรธนสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิศิษฎ์ จันทรีไพโรพฤกษ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม-เขตหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนตรอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -๒๓๒,๖๐๐.๐๐-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า 0.15 ม
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางถมหินคลุก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน -๒๓๒,๖๐๐.๐๐-บาท

๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง.....

๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๒ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรม

บัญชีกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘

อ้างอิง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คำนวณที่สุด ที่ ม.ท.๐๘๐๘/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน๒๕
ราคาน้ำมัน โซล่า ๒๔.๐๐-๒๔.๕๕ บาท/ลิตร

๕.๑ ราคาสำนัคดีชนีเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพฑูล มานพพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายปภาณ บวรชนสาร นักวิชาการเกษตร เป็นกรรมการ

๖.๓ นายวิศิษฐ์ จันทร์ไพโรพฤกษ์ นายช่างโยธา เป็นกรรมการ