



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าชุมชน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าชุมชน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๕๗๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลาง แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าชุมชน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนตรอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมปรับปรุงสวนป่าชุมชน (ตามแบบแปลนที่ ทต.ดอนตรอกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
  - ๖.๒ แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ ที่มาราคากลางจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม,ส พ รฐ และตามราคาท้องตลาดในพื้นที่
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางนุชรี สุตแก้ว
  - ๗.๒ นายไพฑูล มานพพันธ์
  - ๗.๓ นายสาโรจน์ แสงดำ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดอนตรอ		
ประเภท	งานอาคาร		
โครงการ	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ		
สถานที่ดำเนินการ	เทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
รายละเอียดโครงการ	เพื่อใช้เป็นค่างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าชุมชน (ตามแบบแปลนที่ ทต.ดอนตรอกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น ประมาณการเมื่อ /มิถุนายน/๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่างก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๔๗๗,๐๖๗.๕๓	๑.๓๐๗๔	๕๗๑,๔๒๒.๐๙	ราคาวัสดุก่อสร้าง,แรงงาน
๒	ป้ายโครงการ			-	จากบัญชีของ สพฐ.,พานิช
	เงื่อนไข			-	จังหวัดและตามราคาท้อง
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	ตลาดในพื้นที่
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	ประจำเดือน/พค./๖๒
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๕๗๑,๔๒๒.๐๙	
	คิดเป็นราคาค่างก่อสร้าง			๕๗๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			น้ำมัน๒๖.๐๐-๒๖.๙๙บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่างก่อสร้างและถือราคาค่างก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางนุชรี สุดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสาโรจน์ แสงดำ)

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา		งานต้นทุ่นปรับปรุงอาคาร						
โครงการ		ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ						
สถานที่ดำเนินการ		เทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช						
รายละเอียดโครงการ		เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าชุมชน (ตามแบบแปลนที่ ทต.ดอนตรอกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย						
ประมาณการเมื่อวันที่		/มิถุนายน/๖๒						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
<b>งานฐานราก(เอนกประสงค์)</b>								
๑	งานปรับพื้นที่+วางผัง	๑.๐๐	งาน		-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๒	งานขุดดินฐานราก	๒๑.๖๐	ลบ.ม.		-	๖๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐
๓	งานทรายหยาบ	๒.๑๖	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๗๕๖.๐๐	๙๙.๐๐	๒๑๓.๘๔	๙๖๙.๘๔
๔	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	๑.๐๘	ตร.ม.	๒,๒๔๒.๙๙	๒,๔๒๒.๔๓	๔๓๖.๐๐	๔๗๐.๘๘	๒,๘๙๓.๓๑
๕	งานเหล็ก RB ๖ มม.	๑๐.๐๐	เส้น	๕๓.๗๔	๕๓๗.๔๐	๖.๐๐	๖๐.๐๐	๕๙๗.๔๐
๖	งานเหล็ก DB ๑๒ มม.	๔๕.๐๐	เส้น	๑๙๓.๙๐	๘,๗๒๕.๕๐	๒๔.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๙,๘๒๙.๕๐
๗	ลวดผูกเหล็ก	๑๐.๐๐	กก.	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-	๖๐๐.๐๐
๘	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐	๑๐,๖๖๐.๐๐
๙	ตะปูต"	๑.๐๐	กิโล	๕๙๘.๑๓	๕๙๘.๑๓		-	๕๙๘.๑๓
๑๐	คอนกรีตฐานราก ๑:๒:๔	๕.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๑๑,๗๗๕.๗๐	๔๓๖.๐๐	๒,๑๘๐.๐๐	๑๓,๙๙๐.๗๐
<b>งานคานคอดิน</b>								
๑๑	งานเหล็ก RB ๖ มม.	๖๐.๐๐	เส้น	๕๓.๗๔	๓,๒๒๔.๔๐	๖.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓,๕๙๐.๔๐
๑๒	งานเหล็ก RB ๑๕ มม.	๕๐.๐๐	เส้น	๓๐๕.๙๙	๑๕,๒๙๙.๕๐	๓๘.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๙.๕๐
๑๓	ลวดผูกเหล็ก	๔๐.๐๐	กก.	๖๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐		-	๒,๔๐๐.๐๐
๑๔	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔,๗๘๘.๐๐	๑๙,๑๘๘.๐๐
๑๕	คอนกรีตคาน ๑:๒:๔	๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๑๔,๑๓๐.๘๔	๔๓๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	๑๖,๗๘๖.๘๔
๑๖	งานทรายถม	๔๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๔,๘๕๑.๐๐	๑๗,๑๐๑.๐๐
<b>งานพื้น</b>								
๑๗	เหล็กตะแกรงวางเมท ๗ ๔.๐๐ มม. @ ๒๐X๒๐	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐
๑๘	คอนกรีตพื้น ๑:๒:๔	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๒๓,๕๕๑.๔๐	๔๓๖.๐๐	๔,๓๖๐.๐๐	๒๗,๙๐๘.๔๐
๑๙	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ๑๖"X๑๖"(รวมปูนทราย)	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๗,๓๐๐.๐๐
๒๐	งานปูนยาแนวกระเบื้อง	๑๕.๐๐	กิโล	๘๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		-	๑,๒๐๐.๐๐
<b>งานเสา,งานหลังคา</b>								
๒๑	งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๑ ๔"	๔.๐๐	เส้น	๒,๐๒๔.๐๐	๘,๐๙๖.๐๐	๕๕๕.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๑๐,๓๑๖.๐๐
๒๒	งานแผ่นเพท ๐.๒๐X๐.๒๐	๖.๐๐	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐		-	๗๒๐.๐๐
๒๓	งานแผ่นเพท ๐.๑๕X๐.๑๕	๖.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐		-	๔๘๐.๐๐
๒๔	งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๑ ๒ ๑/๒"	๒๒.๐๐	เส้น	๑,๒๔๗.๖๖	๒๗,๔๔๘.๕๒		-	๒๗,๔๔๘.๕๒
๒๕	งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๑ ๒"	๑๘.๐๐	เส้น	๘๖๐.๗๕	๑๕,๔๙๓.๕๐		-	๑๕,๔๙๓.๕๐
๒๖	งานเหล็กตัว C ๑๐๐X๕๐X๒๐ มม.	๒๔.๐๐	เส้น	๕๔๓.๗๔	๑๓,๐๔๙.๗๖		-	๑๓,๐๔๙.๗๖
๒๗	งานแผ่นเมทัลชีสสูงหลังคาสีน้ำเงิน	๑๗๖.๐๐	เมตร	๑๑๐.๐๐	๑๙,๓๖๐.๐๐		-	๑๙,๓๖๐.๐๐
๒๘	งานแผ่นเมทัลชีสปิดหน้าจั่ว	๒๐.๐๐	เมตร	๑๑๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐		-	๒,๒๐๐.๐๐
								<b>๒๘๐,๑๗๔.๘๐</b>

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
								๒๘๐,๑๗๔.๘๐
๒๙	งานแผ่นเมทัลชีสครอบข้าง	๒๔.๐๐	เมตร	๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	-	-	๑,๙๒๐.๐๐
๓๐	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	๑๒๐.๐๐	ตรม.	-	-	๑๔๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐
๓๑	น๊อตยึดแผ่นเมทัลชีส	๒๐๐.๐๐	ตัว	๑.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐
๓๒	รางน้ำสังกะสีพร้อมเหล็กกล่องถักรับราง	๑๒.๐๐	เมตร	๕๕๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
	<b>งานสี</b>							
๓๓	สีโครงหลังคา	๕๐.๐๐	ตรม.	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	<b>งานฐานราก(ปรับปรุงภูมิทัศน์)</b>							
๓๔	งานปรับพื้นที่+วางผัง	๑.๐๐	งาน	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๓๕	งานขุดดินฐานราก	๕.๐๐	ลิบ.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๓๖	งานทรายหยาบ	๑.๐๐	ลิบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๔๔๙.๐๐
๓๗	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	๐.๕๐	ตรม.	๒,๒๔๒.๙๙	๑,๑๒๑.๕๐	๔๓๖.๐๐	๒๑๘.๐๐	๑,๓๓๗.๕๐
๓๘	งานเหล็ก RB ๖ มม.	๕.๐๐	เส้น	๕๓.๗๔	๒๖๘.๗๐	๖.๐๐	๓๐.๐๐	๒๙๘.๗๐
๓๙	งานเหล็ก DB ๑๒ มม.	๑๓.๐๐	เส้น	๑๙๓.๙๐	๒,๕๒๐.๗๐	๒๔.๐๐	๓๑๒.๐๐	๒,๘๖๖.๗๐
๔๐	ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐	กก.	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐
๔๑	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	๑๐.๐๐	ตรม.	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๕,๓๓๐.๐๐
๔๒	ตะปูต"	๑.๐๐	ลัง	๕๙๘.๑๓	๕๙๘.๑๓	-	-	๕๙๘.๑๓
๔๓	คอนกรีตฐานราก ๑:๒:๔	๑.๕๐	ลิบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๓,๕๓๒.๗๑	๔๓๖.๐๐	๖๕๔.๐๐	๔,๑๖๖.๗๑
๔๔	งานเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๑/๒"X๓" หนา ๒.๐ มม.	๒๐.๐๐	เส้น	๖๑๒.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๕,๖๕๐.๐๐
๔๕	งานเหล็กตัว C ๑๕๐X๗๕X๒๐ มม.	๑๓.๐๐	เส้น	๑,๑๒๒.๐๐	๑๔,๕๘๖.๐๐	๓๔๔.๐๐	๔,๔๗๒.๐๐	๑๙,๐๕๘.๐๐
๔๖	งานแผ่นเพลท ๐.๒๐X๐.๒๐ ม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	-	-	๑,๔๔๐.๐๐
๔๗	น๊อตยึดแผ่นพื้นไม้เทียม	๘๐๐.๐๐	ตัว	๑.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐
๔๘	งานไม้เทียม ๑"X๘"X๓ม.	๑๑๖.๐๐	แผ่น	๔๖๕.๐๐	๕๓,๙๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	๕๗,๔๕๐.๐๐
๔๙	งานสีพื้นไม้เทียม+สีทาเหล็ก	๘๐.๐๐	ตรม.	๓๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๕๐	งานทรายหยาบถมรอบสถานที่ก่อสร้าง	๒๐.๐๐	ลิบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๘,๙๘๐.๐๐
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
	<b>รวม</b>							<b>๔๓๗,๐๖๗.๕๓</b>