

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาด 10 ลบม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ ๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนตรอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -๘๗๓,๗๐๐.๐๐-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาด 10 ลบม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)

พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึกไม่น้อยกว่า 92 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบม..

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน -๘๗๓,๔๐๐.๐๐-บาท

๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง.....

๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๒ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรม

บัญชีกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘

อ้างอิง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/๖๑๑๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ราคาน้ำมันโซล่า ๒๓.๐๐-๒๓.๕๕ บาท/ลิตร

๕.๓ ราคาสำนักราคาขึ้นเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนุชรี สุกแก้ว ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายไพฑูล มานพพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๖.๓ นางอนงค์ บวรณสาร นักจัดการงานทั่วไป เป็นกรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 3

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน 873,700.00 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลาง แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

ประเภท

ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาด 10 ลบม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)

พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึกไม่น้อยกว่า 92 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบม./ชม.

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลคอนตรอ

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านคอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่.... 3412010, 911001, 911007, 921001 และรายละเอียดเฉพาะแห่ง

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 10 รายการ คิดเป็น 14 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	1.1 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,443.20	
	1.2 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	16,000.00	
	1.3 งานดิน	3,000.00	
	1.4 ระบบไฟฟ้าภายใน	16,400.00	
	1.5 งานเจาะบ่อบาดาล	257,460.00	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	2.1 หอดึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3412010	286,500.00	
	รวม	583,803.20	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค (งานทาง)		
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	2,100.00	
	3.2 ท่อจ่ายน้ำประปา	81,317.47	
	รวม	83,417.47	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		
	4.1 เครื่องมือประจำการประปา จำนวน 1 รายการ	9,300.00	
	4.2 เครื่องมือตรวจวัด จำนวน 1 รายการ	8,000.00	
	รวม	17,300.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	684,520.67	
	(ตัวอักษร)	หกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนุชรี สุดแก้ว)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูล มานพพันธ์)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอนงค์ บวรณสาร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาด 10 ลบม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)				
	พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึกไม่น้อยกว่า 92 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบม./ชม				
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลคอนตรอ				
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านคอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
แบบเลขที่.....	3412010, 911001, 911007, 921001 และรายละเอียดเฉพาะแห่ง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 10 รายการ	คิดเป็น	14	แผ่น	
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559				

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	583,803.20	1.2708	741,897.000	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน				
	และงานทาง	83,417.47	1.3548	113,013.00	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	17,300.00	1.0700	18,511.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %	-			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %	52,404.00			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %	61,138.00			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	684,520.67		873,421.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			873,400.00	
	(ตัวอักษร) แปรแผนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนุชรี สุดแก้ว)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูล มานพพันธ์)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอนงค์ บวรณसार)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านคอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 2.00

ประมาณการโดย

นายวิสิทธิ์ จันทระไพรพฤษ

เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานดิน ปังประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รายการเลขที่ 3.00

ประมาณการโดย

นายวิสิษฐ์ จันทร์ไพรพฤษ

เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ถางป่า, ปรับเกลี่ยแต่งบริเวณระบบประปา, วางผัง	1 งาน		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมเงิน			0.00		3,000.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าภายใน ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 4.00

ประมาณการโดย นายวิศิษฐ์ จันทระไพรพฤษณ์ เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
	[/] ปักเสา คอ. ยาว...4.00.....ม.) จำนวน...2...ต้น	2 ต้น	1,200.00	2,400.00		0.00	2,400.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	200 ม.	23.00	4,600.00		0.00	4,600.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	3 ชุด	250.00	750.00		0.00	750.00	
5	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	1,500.00	1,500.00		3,500.00	5,000.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1 ชุด	250.00	250.00		0.00	250.00	
7	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก	50 ม.	10.00	500.00		0.00	500.00	
	พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.ซม.							
8	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกกลอย	40 ม.	10.00	400.00		0.00	400.00	
	รวมเงิน			12,900.00		3,500.00	16,400.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			12,900.00		3,500.00	16,400.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถ้ำสูง ขนาด 10 ม.³ (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านคอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 3412010 รายการเลขที่ 5.00

ประมาณการโดย นายวิศิษฐ์ จันทระไพรพญา เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.		0.00	148.00	2,812.00	2,812.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	450.00	450.00	91.00	91.00	541.00	
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม่แบบ	11 ลบ.ฟ.	400.00	4,400.00		0.00	4,400.00	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	133.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค่าอื่น + เครื่อวัดแบบ	8 ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00		0.00	3,200.00	
2.4	ตะปู	8 กก.	40.00	320.00		0.00	320.00	
3.1	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	398.00	398.00	2,126.97	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,839.94	11,039.64	498.00	2,988.00	14,027.64	
4.1	4. งานเหล็ก เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	23.15	1,250.10	3.00	162.00	1,412.10	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	20.25	6,075.00	3.00	900.00	6,975.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	40.00	440.00		0.00	440.00	
	รวมยอดยกไป			28,903.71		11,607.00	40,510.71	

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 3412010 รายการเลขที่ 5.00

ประมาณการโดย นายวิศิษฎ์ จันทระพรพฤษณ์ เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	5. งานโครงสร้างเหล็ก			28,903.71		11,607.00	40,510.71	
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	8 ท่อน	1,770.00	14,160.00			14,160.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	4 ท่อน	1,004.67	4,018.68			4,018.68	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	27 ท่อน	828.24	22,362.48			22,362.48	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/4"	32 ท่อน	610.28	19,528.96			19,528.96	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3 ท่อน	550.00	1,650.00			1,650.00	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1 รายการ			27,500.00	27,500.00	27,500.00	
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์							
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	4 ท่อน	1,770.00	7,080.00	150.00	600.00	7,680.00	
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	6 ท่อน	828.24	4,969.44	108.00	648.00	5,617.44	
6.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1"	1 ท่อน	368.22	368.22	72.00	72.00	440.22	
6.4	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	120.00	120.00			120.00	
6.5	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	60.00	300.00			300.00	
6.6	ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	4 ตัว	120.00	480.00			480.00	
	รวมยอดยกไป			103,941.49		40,427.00	144,368.49	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 3412010 รายการเลขที่ 5.00

ประมาณการโดย นายวิสิทธิ์ จันทระไพรพฤษ์ เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6.7	ข้อต่อ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	8 ตัว	60.00	103,941.49		40,427.00	144,368.49	
6.8	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	220.00	480.00			480.00	
6.9	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	4 ตัว	90.00	220.00			220.00	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 3"	6 ชุด	150.00	360.00			360.00	
6.11	เหล็กรัดท่อ dia 2"	12 ชุด	120.00	900.00			900.00	
6.12	ประตูล้ำน้ำของเหลือ dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	1,700.00	1,440.00	75.00	75.00	1,440.00	
6.13	ประตูล้ำน้ำของเหลือ dia 2" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	550.00	1,700.00	75.00	75.00	1,775.00	
6.14	นipple dia 2"	2 ตัว	33.00	550.00			625.00	
6.15	ยูเนียน dia 2"	1 ตัว	105.00	66.00			66.00	
6.16	อีโบลต์ dia 3"	1 ตัว	280.00	105.00			105.00	
6.17	เทปพันเกลียว	12 ม้วน	20.00	280.00			280.00	
7.1	7. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง ฉาบน้ำปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	58.00	240.00	82.00	328.00	240.00	
	รวมยอดยกไป			110,514.49		40,905.00	151,419.49	

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 342010 รายการเลขที่ 5.00

ประมาณการโดย นายวิศิษฐ์ จันทระไพรพฤษ เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			110,514.49		40,905.00	151,419.49	
8.1	8. งานทาสี							
	ทาสีหน้าพลาลาดิก	4 ตร.ม.	30.00	120.00	30.00	120.00	240.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	35.00	2,625.00	35.00	2,625.00	5,250.00	
9.1	9. งานอื่น ๆ							
	ใส่เนื้อแข็ง	24 ลบ.ฟ.	551.40	13,233.60	133.00	3,192.00	16,425.60	
9.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม.	4 ใบ	18,000.00	72,000.00	500.00	2,000.00	74,000.00	
9.3	น๊อต dia. 1/2" x 3"	144 ตัว	5.00	720.00		0.00	720.00	
9.4	อุปกรณ์ยึดถัง	1 เหมมา	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
9.5	บันไดเหล็ก	1 ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
9.6	ป้ายชื่อ	1 ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
10.1	10. งานฐานราก							
	เสาเข็ม คสล. ขนาด [] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. หรือหกเหลี่ยมกลางขนาด 0.15 x 6.00 ม.	36 ต้น	450.00	16,200.00	176.00	6,336.00	22,536.00	
	รวมเงิน			229,913.09		56,678.00	286,591.09	
	คิดเป็นเงินต่างงาน			229,000.00		56,000.00	286,500.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ท่อส่งน้ำดิบ ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่ 6.00

ประมาณการโดย

นายวิสิทธิ์ จันทวีพรพฤษ

เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายธรรมดา dia 2"	7.00 ท่อน	168.22	1,177.54	100.00	700.00	1,877.54	
1.2	ข้อโค้ง PVC 90 dia 2"	2 ตัว	25.00	50.00	-	-	50.00	
1.3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ, ข้อโค้ง, ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมเงิน			1,427.54		700.00	2,127.54	
	คิดเป็นเงินค่างาน						2,100.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ท่อจ่ายน้ำประปา ปิงปประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ , 911001 รายการเลขที่ 7.00

ประมาณการโดย

นายวิสิทธิ์ จันทรีพรพฤษ

เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายธรรมดา dia 3"	50.00	369.16	18,458.00	120.00	6,000.00	24,458.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายธรรมดา dia 2"	150.00	168.22	25,233.00	100.00	15,000.00	40,233.00	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายธรรมดา dia 1 1/2"	25.00	106.54	2,663.50	80.00	2,000.00	4,663.50	
4	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 250 กรัม	40.00	168.22	6,728.80		0.00	6,728.80	
5	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, ข้อโค้ง, สามทางแยก และอุปกรณ์อื่น	1.00	2,654.17	2,654.17		0.00	2,654.17	
6	เทปพันเกลียว	4.00	20.00	80.00			80.00	
7	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	1.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมเงิน			80.00		2,500.00	81,317.47	
	คิดเป็นเงินค่างาน						81,317.47	

ประมาณราคาก่อสร้าง

เครื่องมือประจำการประจำ ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 8.00

ประมาณการโดย

นายวิสิทธิ์ จันทพรพิทยักษ์

เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อย ขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมไม้เลื่อย 1 โหล ขนาด 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงล่องไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ดัลเบมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวดัลบีทำด้วยโลหะ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรัดกลับ							
	ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45 x 90 x 180 ซม.	1 ตู้	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	(กว้าง x ยาว x สูง) ± ไม่เกิน 0.05 ม.							
11	คัลิปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์	1 ตัว	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range)							
	วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้							
	ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์			9,300.00		0.00	9,300.00	
	รวมเงิน							
	คิดเป็นเงิน						9,300.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัด บึงประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 9.00

ประมาณการโดย นายวิศิษฐ์ จันทพรไพรพฤษ์ เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความแม่นยำ	1 ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	รวมเงิน			8,000.00		0.00	8,000.00	
	คิดเป็นเงิน						8,000.00	

รายการประมาณราคา		งานเจาะบ่อบาดาล							
สถานที่ดำเนินการ		บ้านดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช							
รายละเอียดโครงการ		โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6" ความลึกไม่น้อยกว่า 92 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 8ลบม./ชม.							
		พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ขนาด 1.5 แรงม้าและอุปกรณ์ต่างๆครบชุด รายการเลขที่ 10.00							
เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ท่อ PVC ๑6" ชั้น 13.5	20.00	ท่อน		-		-	-	
2	ท่อ PVC ๑6" ชั้น 13.5 (ท่อกรุ)	3.00	ท่อน		-		-	-	
3	ค่าแรงเจาะบ่อ+ค่าวัสดุประกอบด้วย	92.00	เมตร		-	2,030.00	186,760.00	186,760.00	รวมค่าวัสดุประกอบด้วย
4	กรวดคัด	1.00	ลบม		-		-	-	
5	โคลนผง	10.00	ถุง		-		-	-	
6	ปั้มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซัมเมอร์)	1.00	ตัว	65,500.00	65,500.00		-	65,500.00	รวมค่าวัสดุประกอบด้วย
7	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด		-		-	-	
8	ท่อ PVC ๑1.5" ชั้น 8.5	17.00	ท่อน		-		-	-	
9	สายไฟ	100.00	เมตร		-		-	-	
10	ลวดสริง	80.00	เมตร		-		-	-	
11	ไฟสวิตซ์	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00		-	1,200.00	
12	ฝาปิดปากท่อชนิดเหล็ก	1.00	ฝา	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
13	คอนกรีตปากบ่อ1.20X1.20X0.15 เมตร	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
								257,460.00	
รวมราคาค่าต้นทุน		สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน						257,460.00	หน้า23.00-23.99/ขีด