



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๓-๐๐๙ สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๒,๓ ตำบลดอนตรอ

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๓-๐๐๙ สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๒,๓ ตำบลดอนตรอ  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตรอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด  
ราคากลางในวงเงิน ๖,๙๖๙,๘๔๕.๑๖ บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบ้าบาทสิบหกสตางค์)  
รายละเอียดตามแบบรายงานหรือสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๓-๐๐๙ สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๒,๓ ตำบลคอนตรอ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑-๑๑) โหล่ทางถมหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนตรอกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๔,๒,๓ ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๕๔ ฝนตกชุก ๒  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - ภาษี ๗ %  
 (ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %  
 - เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมขนาดกลาง	ตร.ม.	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓.๘๗	๔๖,๔๔๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕๕.๕๓	๖๕,๒๖๖.๗๗
๒	งานซุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก ๑๐ ซม.)	ตร.ม.	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๕.๒๕	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๒๕๙.๕๓	๒๕๗,๑๘๘.๒๐
๓	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๕๐๐.๐๐	๑,๐๑๘.๔๕	๕๐๙,๒๒๕.๐๐	๑.๔๐๕๔	๑,๔๓๑.๓๒	๗๑๕,๖๖๔.๘๑
๔	EXPANSION JOINT (RB๑๙)	เมตร	๑๐๐.๐๐	๑๕๒.๓๑	๑๕,๒๓๑.๐๐	๑.๔๐๕๔	๒๑๔.๐๕	๒๑,๔๐๕.๖๔
๕	CONTRACTION JOINT (RB๑๕)	เมตร	๙๐๐.๐๐	๔๔.๔๐	๓๙,๙๖๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๖๒.๓๙	๕๖,๑๕๙.๗๘
๖	LONGITUDINAK JOINT (DB๑๖)	เมตร	๒,๐๐๐.๐๐	๔๒.๕๒	๘๕,๐๔๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕๙.๗๕	๑๑๙,๕๑๕.๒๑
๗	งานคอนกรีตผิวทาง (ราคารวมงานแบบ,งานหยอดยางรอยต่อ)	ตร.ม.	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๕.๕๗	๓,๘๕๕,๗๐๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕๔๑.๘๘	๕,๔๑๘,๘๐๐.๗๘
๘	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๗๓๔.๑๒	๒๒๐,๒๓๖.๐๐	๑.๔๐๕๔	๑,๐๓๑.๗๓	๓๐๙,๕๑๙.๖๗
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๒,๑๐๘.๑๐	๒,๑๐๘.๑๐
๑๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๔,๒๑๖.๒๐	๔,๒๑๖.๒๐
					๔,๙๕๙,๓๓๒.๐๐		รวม	๖,๙๖๙,๘๔๕.๑๖
								๖,๙๖๙,๘๔๕.๑๖

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- หกล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทสิบหกสตางค์ -)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นคอไพฑูล มานพพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนงค์ รัตนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุตม์ลักษณ์ แซ่หลิว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ