



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ

.....  
ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๑๕๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชร สุขเกื้อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

**ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา ม.๔ ตำบลดอนตรอ**

**ปริมาณงาน** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท. ๑-๐๑) ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)

**สถานที่ดำเนินงาน** หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช **FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๙๘๔ ฝนตกทุก ๒**  
**ประมาณการ** เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%  
**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - ภาษี ๗%  
 (ใช้น้ำมันโซล่าเซลล์ ลิตรละ ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%  
 - เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๓๑๐.๐๐	๑.๘๕	๕๗๓.๕๐	๑.๓๙๘๔	๒.๕๙	๘๐๑.๙๘
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๑๒.๕๐	๘๖๔.๖๘	๑๐,๗๒๒.๐๓	๑.๓๙๘๔	๑,๒๐๙.๑๗	๑๔,๙๓๑.๖๙
๓	CONTRACTION JOINT	เมตร	๒๔.๐๐	๔๓.๙๓	๑,๐๕๔.๓๒	๑.๓๙๘๔	๖๑๔.๔๓	๑,๔๗๔.๓๖
๔	EXPANSION JOINT	เมตร	-	๕๗.๗๓	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๘๐.๗๓	๐.๐๐
๕	งานแบบข้างติดตามยาว๒ข้าง	เมตร	๖๒.๐๐	๒๑.๙๔	๑,๓๖๐.๒๘	๑.๓๙๘๔	๓๐.๖๘	๑,๙๐๒.๒๒
๖	งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	เมตร	๒๔.๐๐	๑๕.๗๓	๓๗๗.๕๒	๑.๓๙๘๔	๒๒.๐๐	๕๒๗.๙๒
๗	งานคอนกรีตผิวทาง	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๔๒๘.๐๐	๑๐๖,๑๔๔.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕๙๘.๕๒	๑๔๘,๔๓๑.๗๗
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๒.๕๐	๓๗๔.๑๕	๔,๖๓๙.๔๖	๑.๓๙๘๔	๕๒๓.๒๑	๖,๔๘๗.๘๒
					<b>๑๒๔,๘๗๑.๑๑</b>		<b>รวม</b>	<b>๑๗๔,๖๑๙.๗๖</b>
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	<b>๑๕๙,๘๐๐.๐๐</b>

**เงินตัวอักษร** (- หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน - )

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวปีตมา พูนพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายปภาณ บวรณสาร)