

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดคอนตรอ-เขตหมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนตรอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -๑๘๑,๐๐๐.๐๐-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดคอนตรอ-เขตหมู่ที่ ๕ ตอนที่ 1 ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.90 ม. ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ระยะทาง 1,100 ม. โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม.

ตอนที่ 2 ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 440 เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 616 ลบ.ม.

ตอนที่ 3 ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ระยะทาง 500 ม. โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน -๑๘๑,๐๐๐.๐๐-บาท

๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง.....

๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๒ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรม

บัญชีกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘

อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๑๑๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ราคาน้ำมันโซล่า ๒๓.๐๐-๒๓.๕๕ บาท/ลิตร

๕.๓ ราคาลำดับดัชนีเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพฑูล มานพพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นางหนึ่งฤทัย แก้วนุ้ย นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสาวปัทมา พูนพจน์ จพง.จัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดดอนตรอ - เขตหมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดดอนตรอ - เขตหมู่ที่ 5 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน 181,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลาง แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายวัชร สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคอนตรอ			
ประเภท	งานชลประทาน			
โครงการ	ขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดคอนตรอ-เขตหมู่ที่ 5			
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3,5 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช			
รายละเอียดโครงการดังนี้	ขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดคอนตรอ-เขตหมู่ที่ 5 ตอนที่ 1 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 3,960 ลบม.พร้อมแผ้วถางล้มต้นไม้ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200 ตรม.			
	ตอนที่ 2 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย 2 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 440 ม.ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 440 เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 616 ลบม.			
	ตอนที่ 3 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย 2 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 500 ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 700 ลบม.			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	กำหนดราคากลางวันที่ 26/กรกฎาคม/2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	136,687.24	1.3445	183,775.99	ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
2	ป้ายโครงการ			-	พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	เงื่อนไข			-	ประจำเดือน มิ.ย./59
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			183,775.99	ราคาน้ำมันโซล่า
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			181,000.00	24.00-24.99บ/ลิตร
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางหนึ่งฤทัย แก้วนุ้ย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปัทมา พูนพจน์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานงานขุดลอก							
โครงการ	ขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดคอนทรอ-เขตหมู่ที่ 5							
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3,5 ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช							
รายละเอียดโครงการดังนี้	ขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดคอนทรอ-เขตหมู่ที่ 5 ตอนที่ 1 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณ ไม่น้อยกว่า 3,960 ลบม.พร้อมแฉะถางล้มต้นไม้ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200 ตรม.							
	ตอนที่ 2 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย 2 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 440 ม.ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 440 เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณ ไม่น้อยกว่า 616 ลบม.							
	ตอนที่ 3 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย 2 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 500 ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร โดยขุดลอกดินปริมาณ ไม่น้อยกว่า 700 ลบม.							
กำหนดราคากลางวันที่	26/กรกฎาคม/2559							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)
1	งานถางป่าล้มต้นไม้	2,200	ลบม.		-	2.20	4,840.00	4,840.00
2	งานขุดลอก(ขุดลอกด้วยรถขุด)	5,276	ลบม.		-	24.99	131,847.24	131,847.24
								-
								-
								-
								-
								-
				</				