



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
ดอนตรอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ราคากลางในวงเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรายงานหรือสรุปกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนตรอ

ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑-๐๑) โหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนตรอกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช **FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๕๔ ฝนตกชุก ๒**
ประมาณการเมื่อ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
หน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - ภาษี ๗ %
 (ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
 - เงินประกันผลงานหัก ๐ %

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง |
|-------|-------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ๑ | งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดินขนาดเบา | ตร.ม. | ๕๐๐.๐๐ | ๑.๗๙ | ๘๙๕.๐๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๒.๕๒ | ๑,๒๕๗.๘๓ |
| ๒ | งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัด | ลบ.ม. | ๒๐.๐๐ | ๕๒๖.๕๑ | ๘,๕๓๐.๒๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๕๙๙.๔๒ | ๑๑,๙๘๘.๓๔ |
| ๓ | งานทรายรองพื้นใต้ผิวทาง | ลบ.ม. | ๒๐.๐๐ | ๘๐๗.๔๔ | ๑๖,๑๔๘.๘๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๑,๑๓๔.๗๘ | ๒๒,๖๙๕.๕๒ |
| ๔ | CONTRACTION JOINT(RB๑๕) | เมตร | ๓๖.๐๐ | ๒๙.๙๓ | ๑,๐๗๗.๔๘ | ๑.๔๐๕๔ | ๕๒.๐๖ | ๑,๕๑๔.๒๙ |
| ๕ | งานหยอดยางรอยต่อ | เมตร | ๓๖.๐๐ | ๑๔.๙๒ | ๕๓๗.๑๒ | ๑.๔๐๕๔ | ๒๐.๙๗ | ๗๕๔.๘๗ |
| ๖ | งานคอนกรีตผิวทาง | ตร.ม. | ๔๐๐.๐๐ | ๔๔๘.๘๑ | ๑๗๙,๕๒๔.๐๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๖๓๐.๗๖ | ๒๕๒,๓๐๓.๐๓ |
| ๗ | งานโหล่ทางหินคลุก | ลบ.ม. | ๑๕.๐๐ | ๓๗๖.๕๑ | ๕,๖๔๗.๖๕ | ๑.๔๐๕๔ | ๕๒๙.๑๕ | ๗,๙๓๗.๒๑ |
| ๘ | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | ๑.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๒,๑๐๘.๑๐ | ๒,๑๐๘.๑๐ |
| ๙ | ป้ายโครงการ | ป้าย | ๑.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๔,๒๑๖.๒๐ | ๔,๒๑๖.๒๐ |
| | | | | | | ๒๑๖,๘๖๐.๒๕ | รวม | ๓๐๔,๗๗๕.๕๐ |
| | | | | | | | | ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ |

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ
เงินตัวอักษร (- สามแสนสี่พันบาทถ้วน -)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายไพฑูล มานพพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางอนงค์ รัตนะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวอุดมลักษณ์ แซ่หลิว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ